桥涵工程——主要工程材料数量表

部位 材料		单位	敞口段	暗埋段	铺装	基坑支护	合计
混凝土	C35防水	m^3	1460.7	460.2			1920.9
	C25细石				86.8	141.5	228.3
	C20素		119.8	18.8	41.6	143.0	323.2
级配碎石					43.4		43.4
沥青	彩色沥青				72.5		72.5
钢筋	HRB400		180081.1	64232.3		1864.4	246177.7
Φ8钢筋网						6980.8	6980.8
铺装			防水层：1090.6m^2 防滑花岗岩火烧板:9.57m^2 水泥砂浆:0.19m^3 盲道:215m^2 成品不锈钢一体式排水沟:430m				
结构防水			防水涂料：2676m^2 耐根穿刺防水卷材：252m^2 改性沥青防水卷材：2424m^2 挤塑型聚苯乙烯泡沫板保护层：1122m^2 沉降缝：158m 施工缝：245m C25细石砼：144m^3				
外装饰			雨棚面积：1003.685m^2 花岗岩火烧板:349m^2 水泥砂浆:6.98m^3				
附注			1、本表仅计入主要工程量，未涉及部分详见图纸。 2、表中工程量除排水沟、盲道外其余量均不含人防部分工程量。人防部分工程量详见人防工程相关图纸。 3、破复、填挖方量本表未计入，详见道路工程数量表。 4、本工程数量表为阅读图纸理解图纸配合而用，请工程量清单编制单位和施工投标单位自行计算复核后，参考使用。				

设计： 校核：