

工程量清单（临时设施）

工程名称：文旅大厦施工大门围挡等临时设施								
序号	建议编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	全费用单价（元）	合价（元）	备注
1	01B001	道口开设、绿化迁移	1. 道口开设位置、宽度按经批准的交通组织方案；2. 含现状市政设施（护栏、路缘石、人行道板等）拆除、外运；3. 含绿化迁移、市政手续办理及交通导改设施（按交警要求布置）；	项	1	5000	5000	
2	01B002	土方开挖平整	1. 范围：临建场地及场内道路，土方开挖就地平衡、不外运；2. 含场内原有建筑垃圾清理外运（弃置点由承包人落实），同时满足滁州市城管部门要求，不得偷盗，否则产生的处罚一律由承包人承担；3. 含场地清表、绿化迁移；4. 含现有菜地青苗损毁补偿相关费用；5. 多余土方按发包人指定地点堆放。	项	1	5000	5000	
3	01B003	混凝土地面（道路）硬化	1. 部位：临建场地及场内道路；2. 结构：素土夯实(压实系数 ≥ 0.93) $\rightarrow$ 30cm级配碎石垫层压实 $\rightarrow$ 25cm厚C30混凝土面层；3. 含混凝土浇筑、振捣、收光、养护、切缝（间距6m $\times$ 6m，缝深 $\geq 1/3$ 板厚）；4. 含模板安拆、成品保护；5. 混凝土按商品混凝土考虑。5、按发包人要求制作地泵基础。	m2	1500	160	240000	
4	01B004	钢筋网片	1. 部位：混凝土场地、道路面层配筋；2. 规格：成品钢筋网片HRB400，直径 $\Phi 8 \sim \Phi 12$ 、网格150 $\times$ 150mm；3. 含铺设、搭接、垫块及损耗；4. 含进场检验及送检配合。	T	15	4500	67500	
5	01B005	截水沟	1. 部位：场内道路两侧及大门区；2. 沟体：C25混凝土现浇，断面净尺寸宽300mm $\times$ 深500mm，含垫层、模板、抹面；3. 含重型行车铸铁盖板，荷载等级按100t重车考虑；4. 含土方开挖、回填、余土处置。	m	50	300	15000	
6	01B006	承插管埋设	1. 管道：钢筋混凝土承插管，管径为DN300，含橡胶圈接口；2. 基础：中粗砂基础；3. 含沟槽开挖、支护、排水、回填（分层夯实）；4. 过路段C25混凝土包封；5. 含闭水试验、管道冲洗。	m	80	280	22400	

7	01B007	雨水口	1. 雨水口380×680，含基础、井筒、井盖座球墨铸铁箅子及连接管。	座	3	450	1350	
8	01B008	检查井	1. 砖砌/预制圆形检查井Φ700， 深度不低于1米，根据实际地形施工，深度增加一律不调整单价 ，含基础、井筒、井盖座、球墨铸铁井盖(D400，防盗防响)。	座	5	1500	7500	
9	01B009	化粪池 (12m3)	1. 规格：成品预制混凝土化粪池12m3（含隔舱、检查口、盖板）；2. 含基坑开挖、基础垫层、吊装就位、进出水管及检查管连接、回填夯实、余土外运；3. 含成品保护、验收。	座	1	6000	6000	
10	01B010	公共卫生间	1. 成品3.0m×6m一体化工地成品沟槽式集装箱卫生间；2. 男厕：4个坑位、小便斗3个、拖把池1个；女厕：2个坑位，拖把池1个；男女厕外各设洗手盆1个；3. 男卫生间设淋浴隔喷头1个，含排水沟、浴霸、热水器（热水器浴霸设备发包人提供）；4. 含隔断、照明、给排水、排气扇、百叶窗等全部配套；5. 含室外水电线路。	间	1	20000	20000	
11	01B011	办公集装箱	1. 规格：3.0m×6m成品打包集装箱（含门窗、内部水电预埋、开关插座、照明）；2. 含PVC塑胶地板铺设；3. 含运输、吊装、就位、固定、成品保护。	间	4	9000	36000	
12	01B012	成品门卫室	1. 成品集装箱门卫室6000×3000×2850mm（彩钢岩棉板墙体，保温防火）；2. 含全高不锈钢转闸实名制通道及门禁系统（双通道+贵宾通道）、外侧金属卷闸门、2400×1600安全警示镜、门头LED屏（尺寸可调）；3. 含包装、运输、安装、调试、成品保护；4. LED屏品牌型号由发包人确认；5. 位置：主入口大门左侧/右侧（可调整）；6. 若需素砼基座含在本单价内。	间	1	30000	30000	

13	01B013	办公室空调	1. 1.5匹壁挂式分体空调，要求全新美的品牌、新一级能效；2. 含标准安装（支架、管线≤6m、打孔）、调试、保修；3. 发包人提供设备时，中标人负责移机安装，移机费按300元/台结算。	台	5	2500	12500	如发包人提供设备，中标人负责移机安装，移机费用按照300元/台结算。
14	01B014	一级配电房	1. 成品集装箱式配电房（芯材燃烧性能A级），净宽≥3000mm，箱顶距配电箱≥500mm；2. 含基础、电缆沟、地面绝缘胶垫等配套设施；3. 低压成套配电柜、微型消防站由发包人提供，中标人配合安装；4. 满足滁州市标准化工地要求；5. 防火、通风、防雨构造按深化图。	间	1	8000	8000	如发包人提供成品集装箱配电房，中标人需无条件配合安装，按照中标价的50%
15	01B015	临时用电工程	包含：1. 400kVA油浸式变压器（含下火电缆、基础、围栏）；2. 高压开关柜、低压开关柜（含计量）；3. 杆上设备、电杆及金具；4. YJV3×185+2×95低压电缆（低压柜至一级配电房）；5. 接地装置、调试、试验、送电；6. 方案设计、供电部门审批、验收、送电手续；7. 满足滁州市标化工地要求。	项	1	100000	100000	如发包人提供成品变压器，中标人需无条件配合安装，结算时扣除2万元变压器设
16	01B016	铝芯电缆	YJLV-4×70+1×35，含材料及敷设、端头制作、固定及检验，按实结算。	m	500	30	15000	
17	01B017	铝芯电缆	YJLV-4×50+1×25，含材料及敷设、端头制作、固定及检验，按实结算。	m	500	25	12500	
18	01B018	铝芯电缆	YJLV-5×16，含材料及敷设、端头制作、固定及检验，按实结算	m	500	15	7500	

19	01B019	围挡（提档升级标准）	1. 防溢底座：C15砼基础，300mm高免烧砖砌筑，20mm厚1:2.5水泥砂浆三面抹灰，真石漆面层；2. 压型钢板面板高3.0m、厚≥0.4mm；3. 仿墙柱（镀锌板≥0.6mm，立柱截面600mm×400mm，间距≤9m，高出面板≥300mm，立面设亚克力logo及企业简称）；4. 背部竖向内衬镀锌方管100mm×1.5mm（间距≤3m，埋入地下≥500mm，用C25砼浇筑），横向龙骨40mm×0.8mm镀锌方管分上中下三道；5. 顶部仿古瓦压顶（三角骨架，高≥100mm，宽≥400mm，上口铝塑板封口）；6. 墙面仿真绿植，厚度不小于20mm；7. 提供3版公益广告并安装，广告采用PVC版画面，厚度不低于1.5mm，广告右上角设置项目名称及项目单位的LOGO；8. 扬尘喷淋系统含管线及增压泵1套（增压泵由发包单位提供）；9. 执行滁州市建质2022（34）号文《建筑工地图挡提档升级标准》。	m2	800	160	128000	发包人可根据实际需要调整围挡高度，中标人需无条件配合，结算价格不予调整。
20	01B020	工地大门	1. 门头框架结构，蓝色(C:100,M:50)铝塑板饰面、5cm铜色包边；门头12m（内径）×1.5m×1.2m，立柱1.2m×1.2m×5m，总高6.5m；2. 字体：门头华文隶书发光字（内容由业主通知）、立柱方正小标宋发光字，标语‘用心筑就品质，责任缔造一流’；3. 品牌墙：钢结构、外包薄铁板/彩钢瓦、广告喷绘或假草皮及广告字，高3.65m、长6m，含项目简介及十牌二图；4. 遥控电动收缩门（高强度铝合金、封闭式）；5. 含基础、预埋、安装、调试、供电接线；6. 制作前深化设计图报发包人确认，参照安徽省滁州市建筑安装工程有限公司标准化图集。	项	1	40000	40000	
21	01B021	侧面小门	1. 规格：宽5m×高2.8m，双扇平开；2. 框架：镀锌方管80×40×2.0mm焊接成型；3. 面板：0.376mm彩钢压型板满铺；4. 配件：重型镀锌合页、防盗插销、工地专用门锁、防撞橡胶条、门挡；5. 含预埋件、门柱基础浇筑及安装调试；6. 含制作、运输、安装、防腐、成品保护；7. 预留标识牌安装位置。	樘	1	5000	5000	
22	01B022	临时铁皮围挡	1. 压型钢板面板高2.4m、厚≥0.2mm；2. 背部角钢斜撑间距≤3m，横向镀锌方管龙骨40×0.8mm分上中下三道；3. 含立柱、连接件、安装及拆除。若扬尘喷淋系统按需要分别在临时围挡和正式围挡（提档升级围挡）上使用，喷淋设施在两处围挡间移动使	米	600	80	48000	

